


OPRACOWANIE:	PRZEDMIAR
BRANŻA:	DROGOWA

OBIEKT:	REMONT UL. DWORCOWEJ W STEPNICY, dz. nr 440/1 dr, 512/24 dr, 512/8 dr, 512/14, 512/13, 419 dr, 512/5 dr, 418/7 dr – obręb Stepnica, gmina Stepnica, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie	
INWESTOR:		GMINA STEPNICA ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica

OPRACOWAŁ:	<i>mgr inż. Radosław Żarkiewicz</i> <i>upr. proj. nr: ZAP/0077/POOD/09</i>	
------------	---	--

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	
nazwa inwestycji:	Remont ul. Dworcowej w Stepnicy
branża:	drogowa

Lp.	Podstawa wyceny / Nr ST	Opis robót	j.m.	Ilość
	D-01.00.00	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów trasy i punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,29
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny		
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 35 cm - część do wykorzystania na budowie, wywóz nadmiaru w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	1 216,00
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej z ponownym wykorzystaniem materiału w 70%	m2	324,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej z ponownym wykorzystaniem materiału w 70%	m2	212,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m2	36,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m	498,00
7	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m	251,00
		RAZEM:	X	X
	D-03.00.00	2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D-03.03.01	Regulacje studzienek instalacji podziemnych		

Lp.	Podstawa wyceny / Nr ST	Opis robót	j.m.	Ilość
8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	9,00
		RAZEM:	X	X
	D-04.00.00	3. PODBUDOWY		
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 216,00
10	D-04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie	m2	1 216,00
11	D-04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	1 261,00
12	D-04.03.01.	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	1 216,00
13	D-04.03.01.	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową. Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej	m2	2 993,00
14	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	1 216,00
15	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	36,00
16	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy z AC22P, 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, z dowozem mieszanki	m2	866,00
		RAZEM:	X	X
	D-05.00.00/WT-2	4. NAWIERZCHNIE		
17	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W 50/70 - grubość po zagęszcz. 7 cm	m2	1 261,00
18	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W 50/70 - grubość po zagęszcz. 6 cm	m2	866,00
19	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna z AC11S 50/70 - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	2 127,00
20	D-05.03.01	Poszerzenia jezdni o nawierzchni brukowej z kostki kamiennej nieobrobionej 16/20 cm	m2	350,00
21	D-05.03.23	Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej (kolorowej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	36,00
22	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej do przełożenia, gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z zachowaniem istniejących grubości warstw konstrukcyjnych. Nowy materiał w 30%	m2	212,00
23	D-05.03.23	Nawierzchnie chodników z kostki betonowej do przełożenia gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Nowy materiał w 30%	m2	324,00

Lp.	Podstawa wyceny / Nr ST	Opis robót	j.m.	Ilość
24	D-05.03.23	Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniem siatką zbrojeniową wykonaną z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączaną warstwą asfaltu	m2	1 267,00
		RAZEM:	X	X
	D-08.00.00	5. ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
25	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	523,00
26	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 wtopionych z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	346,00
27	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	20,00
28	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	251,00
29	D-08.05.02	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z klinkieru drogowego	m	145,00
		RAZEM:	X	X
	D-09.00.00	6. ZIELEŃ DROGOWA		
30	D-09.01.01	humusowanie z obsianiem przy grubości w-wy humusu 10cm	m2	830,00
		RAZEM:	X	X