UWAGI:

1. Wewnątrz słupów zabudować tabliczki bezpiecznikowe, z których zasilić oprawy przewodami YDY 3x1,5mm2.
2. Układ sieci TN-C
3. Wzdłuż linii kablowej od szafy oświetleniowej należy ułożyć płaskownik Fe-Zn 25x4mm
4. Szafke oświetleniową oraz słupy powiązać z płaskownikiem Fe-Zn 25x4mm
   Rezyzyancja uziemienia winna nie przekraczać RUZ≤10Ω. W przypadku RUZ>10Ω wykonać dodatkowo uziemienie pionowe pogrązone.
5. wszystkie urządzenia do układu pomiarowego włącznie należy przystosować do plombowania

Jednostka Projektowa	PROJEKTOWANIE NADZORI I POMIARY ELEKTRYCZNE mgr inż. Dariusz Zuń, ul. Nadrzeczna 16 A pokój 70,199 Gorlice tel. +48 601 798 377, +48 606 512 558, fax/Fax (0)(5) 418 58 73, e-mail: inzelpom@wp.pl		
Opracował:	mgr inż Dariusz Zuń	Podpis:	Data: STYCZEŃ 2014 r.
Projektant:	Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83	Podpis:	
Sprawdzający:	inż. Sławomir Sarosiek upr. nr 65/64	Podpis:	
Opracowanie:	Schemat ideowy oświetlenia		Skala:
Inwestor:	Urząd Miasta I Gminy w Stępnicy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stępnica		Rys. nr 2
Obiekt:	Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego dz. nr: 684/3, 365/56, 415/2, 414/1, 416, 419, 440/1 - obręb Stępnica 0012, gmina Stępnica, powiat Goleniowski, woj. Zachodniopomorskie		