

Gmina Stepnica  
ul. Kościuszki 4  
72-112 Stepnica

ZAMAWIAJĄCY:

**Gmina Stepnica**

reprezentowana przez

**Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica**

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

tel. 0 91 4188521, fax. 0 91 4188580

Znak sprawy: AOŚ.271.1.2015

### Zapytanie ofertowe

**Budowa slipu-punktu czerpania wody do celów ppoż. z dopuszczeniem wykorzystania rekreacyjnego w m. Czarnocin**

Zatwierdzam:

Z up. BURMISTRZA

*Stanisław Rzymczyk*  
Zastępca Burmistrza

Stepnica, dnia 8.01.2015 r.

### 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Gmina Stepnica

Ul. Tadeusza Kościuszki 4

72-112 Stepnica

www.stepnica.pl

ug@stepnica.pl

Pn -Pt 7.30-15.30

NIP 856-00-08-633

### 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia

Planowana inwestycja obejmuje:

**Budowę slipu-punktu czerpania wody do celów ppoż. z dopuszczeniem wykorzystania rekreacyjnego w m. Czarnocin**

Zakres:

**Budowa slipu-punktu czerpania wody do celów ppoż. z dopuszczeniem wykorzystania rekreacyjnego w m. Czarnocin.**

Lokalizację slipu przewiduje się na przedłużeniu asfaltowej jezdni, która biegnie prostopadle do istniejącej linii brzegowej. Główna krawędź slipu stykać się będzie z nawierzchnią asfaltową istniejącej jezdni na rzędnej około +2,2 m Kr, dolny koniec slipu znajdować się będzie na rzędnej -0,70 m Kr. Długość slipu 18,6 m przy szerokości 4m. Integralną częścią slipu są żelbetowe schody zejściowe umożliwiające zejście z poziomu terenu poprzez skarpe brzegową na poziom plaży.

Obiekt zostanie obustronnie obudowany gabionami z wypełnieniem kamiennym, stanowiącymi zabezpieczenie przed falowaniem.

Całkowita powierzchnia konstrukcji – 152,5 m<sup>2</sup>

Powierzchnia konstrukcji nie zasłonięta zasypem – 116,4 m<sup>2</sup>

Slip w formie pochylni o nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych, ułożonych na materacu z geowłókniny. Całość wraz ze schodami zostanie zabezpieczona kosztami gabionowymi z wypełnieniem kamiennym. Górna płaszczyzna gabionów górnej warstwy pokryta zostanie pokładem z desek z tworzywa sztucznego, które zamocowane zostaną do szkieletu z krawędziaków z tworzywa sztucznego wprowadzonych w wypełnienie kamienne gabionu.

Gmina Stepnica  
ul. Kościuszki 4  
72-112 Stepnica

**Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą,**

Ilekcć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów **równoważnych** o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

**4. Termin realizacji: 20 marca 2015 r.**

**5. Termin składania ofert do dnia 16.01.2015 r.**

