
KOSZTORYS INWESTORSKI - przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zakres dla budynku B-2 - PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Osiedla Mieszkaniowego w Stepnicy

ADRES INWESTYCJI: Stepnica
dz. nr 512/10, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29, 512/30, 512/32 obręb
Stepnica

INWESTOR: Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy

ADRES INWESTORA: 72-112 Stepnica
ul. Kościuszki 4

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna Bożena Paluszczak

DATA OPRACOWANIA: 2014-03-07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	Kanalizacja deszczowa				
2	Kanalizacja sanitarna				
	Kosztorys razem				

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Kanalizacja deszczowa			
1 d.1	KNR-W 2-01 0212-09	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV	m3		
		27,0 * 1,20 * 1,20	m3	38,880	
				RAZEM	38,880
2 d.1	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3		
		27,0 * 0,60 * 0,15	m3	2,430	
				RAZEM	2,430
3 d.1	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		27,0	m	27,000	
				RAZEM	27,000
4 d.1	KNNR 4 1321-02	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.1	KNNR 4 1411-02	Obsypanie rurociągu	m3		
		27,0 * 0,60 * 0,30	m3	4,860	
				RAZEM	4,860
6 d.1	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m3		
		27,0 * 1,20 * 1,20	m3	38,880	
		- 27,0 * 0,60 * 0,45	m3	-7,290	
				RAZEM	31,590
2		Kanalizacja sanitarna			
7 d.2	KNR-W 2-01 0212-09	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV	m3		
		16,0 * 1,50 * 1,50	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
8 d.2	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3		
		16,0 * 0,60 * 0,15	m3	1,440	
				RAZEM	1,440
9 d.2	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
10 d.2	KNNR 4 1411-02	Obsypanie rurociągu	m3		
		16,0 * 0,60 * 0,30	m3	2,880	
				RAZEM	2,880
11 d.2	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m3		
		16,0 * 1,50 * 1,50	m3	36,000	
		- 16,0 * 0,60 * 0,45	m3	-4,320	
				RAZEM	31,680