
KOSZTORYS INWESTORSKI - ZIELEŃ I ZAGOSPODAROWANIE TERENU - zakres dla budynku B-2 - PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Osiedla Mieszkaniowego w Stepnicy
ADRES INWESTYCJI: Stepnica
dz. nr 512/10, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29, 512/30, 512/32 obręb
Stepnica
INWESTOR: Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy
ADRES INWESTORA: 72-112 Stepnica
ul. Kościuszki 4
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
zieleń i zagosp terenu Bożena Paluszczak
DATA OPRACOWANIA: 2014-03-07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1.1.1	Nasadzenia nowoprojektowane				
1.1.2	Nasadzenia zamienne				
1.1	Nasadzenia				
1.2	Trawniki				
1	Zieleń				
2	Mała architektura				
	Kosztorys razem				

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zieleń			
1.1		Nasadenia			
1.1.1		Nasadenia nowoprojektowane			
1 d.1.1. 1	KNR 2-21 0301-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Laurowiśnia wschodnia odm. Otto Luyken wys. 50-60cm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2 d.1.1. 1	KNR 2-21 0301-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Suchodrzew japoński wys. 40cm	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1.1. 1	KNR 2-21 0301-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Trzmielina Fortune'a odm. Coloratus wys. 40cm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1.1. 1	KNR 2-21 0301-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Trzmielina Fortune'a odm. Silver Queen wys. 40cm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
1.1.2		Nasadenia zamienne			
5 d.1.1. 2	KNR 2-21 0301-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Jarzab szwedzki wys. 250-400cm (obw. pnia 18cm)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1.1. 2	KNR 2-21 0301-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Kasztanowiec czerwony odm. Broti wys. 300-500cm (obw. pnia 18cm)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1.1. 2	kalk indywidualna kalk indywidualna	Umocnienie drzew tzw. trójnogiem z palików	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
1.2		Trawniki			
8 d.1.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		1866,40 * 0,02	m3	37,328	
				RAZEM	37,328

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		1866,40 * 0,02	m3	37,328	
				RAZEM	37,328
10 d.1.2	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 28	m3		
		1866,40 * 0,02	m3	37,328	
				RAZEM	37,328
11 d.1.2	KNR 2-21 0206-01	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu I-II	ha		
		1866,40 / 10000	ha	0,187	
				RAZEM	0,187
12 d.1.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim gleba żyzna, próchnicza	m3		
		1866,40 * 0,05	m3	93,320	
				RAZEM	93,320
13 d.1.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim gleba urodzajna	m3		
		1866,40 * 0,10	m3	186,640	
				RAZEM	186,640
14 d.1.2	KNR 2-21 0403-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
		0,187	ha	0,187	
				RAZEM	0,187
2		Mała architektura			
15 d.2	kalk. własna	Śmietnik	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	kalk. własna	Ławki	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.2	kalk. własna	Kosze na śmieci	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000