

Stepnica: Przebudowa ulicy Przemysława w Stepnicy dz. nr 445 dr - obręb Stepnica. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 79 dr w miejscowości Bogusławie ,dz. nr 79 dr, 125/4 dr - obręb Stepnica. Remont chodników na terenie osiedla 40-lecia PRL w Stepnicy, dz. nr 672/13dr, 272/4, 277/1, 276/3, 276/4, 272/5, 274/1, 272/6, 672/10, 672/7, 671/5dr, 278/39, 278/38, 278/37, 278/36, 278/35, 278/34, 278/33, 278/32-obręb Stepnica..

Numer ogłoszenia: 77993 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47971 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Przemysława w Stepnicy dz. nr 445 dr - obręb Stepnica. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 79 dr w miejscowości Bogusławie ,dz. nr 79 dr, 125/4 dr - obręb Stepnica. Remont chodników na terenie osiedla 40-lecia PRL w Stepnicy, dz. nr 672/13dr, 272/4, 277/1, 276/3, 276/4, 272/5, 274/1, 272/6, 672/10, 672/7, 671/5dr, 278/39, 278/38, 278/37, 278/36, 278/35, 278/34, 278/33, 278/32-obręb Stepnica...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Planowana inwestycja obejmuje: Przebudowę ulicy Przemysława w Stepnicy dz. nr 445 dr - obręb Stepnica. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 79 dr w miejscowości Bogusławie ,dz. nr 79 dr, 125/4 dr - obręb Stepnica. Remont chodników na terenie osiedla 40-lecia PRL w Stepnicy, dz. nr 672/13dr, 272/4, 277/1, 276/3, 276/4, 272/5, 274/1, 272/6, 672/10, 672/7, 671/5dr, 278/39, 278/38, 278/37, 278/36, 278/35, 278/34, 278/33, 278/32-obręb Stepnica. Zakres: PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁAWA W STEPNICY dz. nr 445 dr - obręb Stepnica Projekt obejmuje wykonanie pieszo-jezdni do zabudowy jednorodzinnej na ul. Przemysława, na działce nr 445 dr w obrębie Stepnica. Zaprojektowano pieszo-jezdnię o szerokości 5,0 m. Przy włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej na ulicy Przemysława należy zastosować krawężnik zaniżony o świetle 1 cm. Po obu stronach pieszo-jezdni przy krawężnikach należy wykonać opaski o szerokości 0,95 m z kostki betonowej z fugą wypełnioną kruszywem frakcji 2/5. Nie należy wykonywać opasek przy zjazdach gospodarczych i łukach poziomych. Zaprojektowane opaski umożliwiają zatrzymanie wody opadowej w granicach pasa drogowego i infiltrację wód do podłoża gruntowego. Zaprojektowano drenaż z kruszywa o jednorodnym uziarnieniu w geowłókninie separacyjno-filtracyjnej mający na celu skumulowanie wód opadowych w granicach pasa drogowego. Drenaż należy wykonać w odległości 0,75 m

od krawężnika. Z powodu istniejących instalacji podziemnych drenaży należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Istniejącą nawierzchnię brukowcową należy rozebrać i wywieźć na miejsce wyznaczone przez Inwestora. Powierzchnia nawierzchni brukowcowej wynosi około 150 m². Zestawienie powierzchni rzeczywistych: Nawierzchnie pieszo-jezdni z kostki betonowej, beżowej kolor żółty, gr. 8 cm 237 m², Nawierzchnie pieszo-jezdni z kostki betonowej z fugą wypełnioną kruszywem frakcji 2/5, kolor brązowy, gr 8 cm 65 m², Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej, beżowej kolor czerwony, gr. 8 cm 140 m², Nawierzchnie chodników z kostki betonowej, beżowej, kolor żółty, gr 8 cm 25 m², Zieleń niska 220 m², Krawężniki betonowe, najazdowe, wtopione 15x22x100 207 mb, Oporniki betonowe, 12x25x100 16 mb, Obrzeża betonowe 8x30x75 20 mb, Drenaż 100. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 79 dr w miejscowości Bogusławie, dz. nr 79 dr, 125/4 dr - obręb Stepnica. Projekt obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych i lasu. Opracowaniem objęto również włączenie do drogi powiatowej nr 4125Z. Projektowany układ komunikacyjny przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4125Z przez obszary rolne i zabudowy jednorodzinnej w kierunku lasu. Całkowita długość projektowanego odcinka wynosi 293 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5 m o nawierzchni z podbudowy z kruszywa łamanego z powierzchniowym utwaleniem. Połączenia z drogami publicznymi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=5 m. Remont chodników na terenie osiedla 40-lecia PRL w Stepnicy, dz. nr 672/13dr, 272/4, 277/1, 276/3, 276/4, 272/5, 274/1, 272/6, 672/10, 672/7, 671/5dr, 278/39, 278/38, 278/37, 278/36, 278/35, 278/34, 278/33, 278/32-obręb Stepnica. Projekt obejmuje wykonanie remontów chodników na terenie Osiedla 40-lecia w Stepnicy. Remont dotyczy wymiany nawierzchni chodników wraz z obrzeżami lub krawężnikami. Lokalizację i szerokości remontowanych chodników przedstawiono na planie sytuacyjnym. Remont chodników wymaga rozbiórki istniejących nawierzchni chodników i obrzeży betonowych. Przeznaczenie materiałów z rozbiórki należy uzgodnić z Inwestorem. Zestawienie powierzchni rzeczywistych: Nawierzchnie chodników z kostki betonowej, kolorowej, gr. 8 cm 1138,0 m², Obrzeża chodnikowe 1269,0 mb, Zieleń 1200,0 m². Zaproponowane poszczególne kolory nawierzchni należy uzgodnić przed wykonaniem z Inwestorem. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek, wykonawca zobowiązany jest dopełnić formalności związanych z zajęciem pasa drogi nadrzędnej nad drogą graniczną i ponieść ich koszt. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną. Szczegółowy zakres określają następujące załączniki do SIWZ Branży drogowej. Do oferty należy dołączyć kosztorysy sporządzone na podstawie przedmiaru robót stanowiących załączniki nr 3, 8 i 11 do SIWZ. Z uwagi na fakt, iż cena oferty powinna być wyliczana w oparciu o kosztorysy, nie można zmieniać treści pozycji zawartych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 3, 8 i 11 SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. GEOMEL Zbigniew Symonowicz, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3, 72-112 Goleniów, kraj/woj.

zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 356061,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 290641,19

Oferta z najniższą ceną: 290641,19 / Oferta z najwyższą ceną: 522319,75

Waluta: PLN.

