



I PIĘTRO

PARTER

GABINET DYREKTORA

SEKRETARIAT

SZAFKA 19"

RECORDER NOVUS NV-DVR5116

K1 - K12

MONITOR LCD 19"

MONITOR LCD 19"

12x RG6 + 1x UTP 4x2x0,5

12x RG6 + 1x UTP 4x2x0,5

OZNACZENIA :

	KAMERA WEWNĘTRZNA KOPUŁKOWA
	KAMERA ZEWNĘTRZNA STAŁA W OBLUDOWIE Z GRZĄŁKĄ
	KAMERA ZEWNĘTRZNA OBROTOWA
	ZASILACZ 12V KAMERY KOPUŁKOWEJ
	PUSZKA ROZBIEŻNA 230V (UJĘTA W TOMIE INSTALACJI ELEKTR.)
	KABLE ZASILANIA DO KAMER
	KABLE KAMER RG6 I UTP 4x2x0,5

UWAGI :

1. ZASILACZE 12V DLA KAMER KOPUŁKOWYCH MONTOWAĆ W SZACHCIE PRZY KORYTACH KABLOWYCH
2. KABLE REZERWOWE (NA EWENTUALNĄ ROZBUDOWĘ) POZOSTAWIĆ W KLASACH W MIEJSCACH MONTAŻU KAMER
3. PRZED MONTAŻEM USTALIĆ SZCZEGÓLOWĄ LOKALIZACJĘ KAMER Z UŻYTKOWNIKIEM
4. PUSZKI ELEKTR. ORAZ OBWODY ZASILAJĄCE 230V UJĘTE SĄ W TOMIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Obiekt : BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO			
Adres :		ul. Krzywoustego 4 72-112 Stepnica	
Inwestor :		Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4, Stepnica	
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELEKTROPLAN" ul. Królowej Korony Polskiej 25 tel./fax. : 091-455-38-54 e-mail : biuro@elektroplan.szczecin.pl			
Proj.	mgr. inż. Mariusz Borkowski	ZAP/0092/2007/06	
Spr.	mgr inż. Jan Kowalski	1071/98/U	
Temat rys. : SCHEMAT INSTALACJI NADZORU KAMEROWEGO W GIMNAZJUM			
Branża : TELETECHNICZNA			
Data :	Skala :	Faza. :	Nr rys. :
04.2010	—	PBW	13